Rekapitulácia stavby

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti stavby Bytový dom**
Objednávateľ Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22
Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča

Dátum: 29.5.2025
Projektant: Ing. Vladimír Krajňák
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
150	Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 01 Bytový dom , Danišovce č.150	181 247,00	41 686,81	222 933,81	181 247,00	0,00	0,00
151	Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 02 Bytový dom , Danišovce č.151	181 247,00	41 686,81	222 933,81	181 247,00	0,00	0,00
152	Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 03 Bytový dom , Danišovce č.152	181 247,00	41 686,81	222 933,81	181 247,00	0,00	0,00
154	Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 05 Bytový dom , Danišovce č.154	181 247,00	41 686,81	222 933,81	181 247,00	0,00	0,00
	SPOLU :	724 988,00	166 747,24	891 735,24	724 988,00		

OBEC DANIŠOVCE

m-flak s. r. o.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 01 Bytový dom , Danišov** Dátum: 30. 5. 2025

Objednávateľ Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22 Projektant: Ing. Vladimír Krajňák

Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
BD150	**Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 01 Bytový dom , Danišovce č.150**	**181 247,00**	**41 686,81**	**222 933,81**	**181 247,00**	**0,00**	**0,00**
1	Zateplenie bytového domu	130 599,00	30 037,77	160 636,77	130 599,00	0,00	0,00
2	Odstránenie systémovej poruchy	14 470,00	3 328,10	17 798,10	14 470,00	0,00	0,00
3	Iná modernizácia bytového domu	36 178,00	8 320,94	44 498,94	36 178,00	0,00	0,00
	Celkom	181 247,00	41 686,81	222 933,81	181 247,00	0,00	0,00

OBEC DANIŠOVCE

m-flak s. r. o.
Krivánska 3362/7

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 01 Bytový dom , Danišovce č.150	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie bytového domu	EČO	
Názov časti		Miesto	Danišovce
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22		
Projektant	Ing. Vladimír Krajňák		
Zhotoviteľ	m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča	50476165	SK2120357316

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		29.05.2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 027,45	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	67 194,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	44 929,05	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	12 024,21	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	2 264,39				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	3 159,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		130 599,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		130 599,00
24	23 %	0,00 DPH	0,00
25	23 %	130 599,00 DPH	30 037,77
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**160 636,77**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

4.8.2025

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

7.8.2025

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 01 Bytový dom , Danišovce č.150
Objekt: Zateplenie bytového domu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22
Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča
Dátum: 30. 5. 2025

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	68 222,35
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	59 636,69
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 365,80
99	Presun hmôt HSV	1 219,85
PSV	Práce a dodávky PSV	56 953,26
712	Izolácie striech	2 165,11
713	Izolácie tepelné	21 815,45
723	Zdravotechnika - plynovod	58,05
764	Konštrukcie klampiarske	2 842,08
766	Konštrukcie stolárske	2,70
767	Konštrukcie doplnkové kovové	30 069,88
M	Práce a dodávky M	5 423,39
21-M	Elektromontáže	5 423,39
	Celkom	130 599,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 01 Bytový dom , Danišovce č.150
Objekt: Zateplenie bytového domu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22
Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča
Dátum: 30. 5. 2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				68 222,35	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				59 636,69	
1	K	011	611461114	Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky stropov,regulácia nasiakavosti náterom	m2	13,000	1,58	20,49	23,0
2	K	011	611474100	Vnutorná omietka stropu silikon 2 mm	m2	13,000	12,19	158,50	23,0
3	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	203,000	1,85	375,96	23,0
4	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	56,000	16,15	904,46	23,0
5	K	011	612464231	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1 mm	m2	56,000	12,60	705,38	23,0
6	K	011	612465114	Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náteror	m2	56,000	1,84	102,76	23,0
7	K	011	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	56,000	2,02	113,01	23,0
8	K	011	612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežk	m2	56,000	5,74	321,55	23,0
9	K	014	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti IaII -50% hladk	m2	80,000	7,73	618,16	23,0
10	K	011	622464143.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikónová roztieraná stredozrnná - za	m2	562,000	15,19	8 535,66	23,0
11	K	011	622464143.2	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikónová roztieraná stredozrnná - Os	m2	56,000	15,63	875,50	23,0
12	K	011	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Marmolit mramorové zrná,strednozrnná	m2	52,000	26,63	1 384,60	23,0
13	K	011	622466115	Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky vonk.stien,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	562,000	1,69	948,09	23,0
14	K	014	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok plôch	m2	80,000	1,93	154,00	23,0
15	K	014	622902110	Očistenie po opravách vonkajších omietok kamenných ríms, šambrán	m2	22,000	2,36	51,96	23,0
16	K	014	624481111	Prekrytie škár rabicovým pletivom z lešeňovej klietky (s dodaním hmôt) šírka pruhu 12	m	160,000	7,23	1 156,96	23,0
17	K	011	625251040	Zateplenie doskami MV - ETICS hr. 3cm - Ostenia	m2	56,000	36,01	2 016,73	23,0
18	K	011	625251140	Zateplenie doskami MV - ETICS hr.15cm	m2	562,000	63,00	35 404,88	23,0
19	K	011	625251170	Zateplenie doskami MV - ETICS hr.16cm - strop zádverie	m2	8,500	72,96	620,12	23,0
20	K	011	625251180	Zateplenie doskami MV - ETICS hr.22cm - strop nad vonkajším priestorom	m2	4,500	87,39	393,24	23,0
21	K	011	625256113	Zateplovací systém STYRODUR XPS hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	82,800	31,84	2 636,52	23,0
22	K	011	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg , ETICS hr. 5cm - Balkóny	m2	22,000	35,46	780,14	23,0
23	K	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	78,300	4,22	330,58	23,0
24	M	MAT	6119000100	Parapetná doska vlhkostivzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát 0,7 mm šírka 150	m	78,300	13,12	1 027,45	23,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 365,80	
25	K	003	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 10 m	m2	717,000	2,00	1 432,57	23,0
26	K	003	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 1(	m2	717,000	1,64	1 177,31	23,0

27	K	003	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia k cene 941942001	m2	717,000	1,39	997,35	23,0
28	K	003	944945012	Montáž záchytnej striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do	m	69,000	8,16	563,25	23,0
29	K	003	944945812	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, ší	m	69,000	2,11	145,66	23,0
30	K	011	953945108	Profil soklový hliníkový SI 16	m	70,000	8,40	588,00	23,0
31	K	011	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný 03-4370+03-4520	m	80,000	3,91	313,04	23,0
32	K	011	953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže	m	46,000	2,84	130,50	23,0
33	K	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	124,000	1,18	146,82	23,0
34	K	013	968062371	Demontáž pôvodných plastových okien	m2	106,320	8,18	870,12	23,0
35	K	013	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50	m2	30,000	1,14	34,26	23,0
36	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným p	t	10,927	7,70	84,18	23,0
37	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,927	13,31	145,45	23,0
38	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,635	0,48	26,06	23,0
39	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,927	7,83	85,60	23,0
40	K	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a	t	10,927	4,26	46,49	23,0
41	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,927	53,00	579,14	23,0
	D		99	**Presun hmôt HSV**				**1 219,85**	
42	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	56,624	21,54	1 219,85	23,0
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**56 953,26**	
	D		712	**Izolácie striech**				**2 165,11**	
43	K	711	712500831	Odstránenie povlakovej krytiny na oblých a šikmých strechách nad 30 st., jednovrstvo	m2	317,000	0,33	103,98	23,0
44	K	711	712670030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech oblých a šikmých nad 30 st., fóliou PVC pripevne	m2	317,000	6,50	2 061,13	23,0
	D		713	**Izolácie tepelné**				**21 815,45**	
45	K	713	713146211	Montáž tepelnej izolácie striech so sklonom nad 40 st fukanou minerálnou izoláciou hr	m3	10,000	11,15	111,51	23,0
46	M	MAT	283017100304	Pás úžľabný zvarovatelný šírka 200 mm , bal 20 m	bal	3,000	92,65	277,94	23,0
47	M	MAT	283017100220	Kotviaca skrutka na kotvenie izolácie 8x200 mm , bal. 75 ks	ks	150,000	27,07	4 059,75	23,0
48	M	MAT	283017100503	Páska universálna lepiaca jednostranná 2500x6 cm , bal 25 m	ks	16,000	24,77	396,30	23,0
49	K	713	713146221	Montáž tepelnej izolácie striech so sklonom nad 40 st fukanou minerálnou izoláciou hr	m3	19,800	9,31	184,26	23,0
50	K	713	713161630	Izolácie tepelné striech šikmých - polyizokanutárovej peny na báze polyuretanu (PIR)	m2	317,000	6,23	1 973,96	23,0
51	M	MAT	2837638100	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre izoláciu šikmých striech , hrúbka 80 mm , 2380x	m2	323,340	33,98	10 986,45	23,0
52	M	MAT	6310170901	Minerálna vlna volne uložená na strojové spracovanie , 30 kg/m3 , bal 15 kg	kg	894,000	1,70	1 518,91	23,0
53	M	MAT	6735221100	Fólia difúzna 110 GR/M2 , bal 75 m2	m2	365,000	1,01	368,65	23,0
54	M	MAT	2731000420	Páska UNI 30mmx30m-čierna	m	420,000	1,99	836,22	23,0
55	K	713	713161690	Pás na utesnenie hrebeňa , nárožia a úžliabia	m	55,000	4,74	260,43	23,0
56	K	713	713191593	Izolácie prestupov cez strešný plášť a parozábranu s priemerom od 13-30 cm páskou	m2	25,000	25,48	636,93	23,0
57	M	MAT	283017100303	Pás hrebeňový zvarovatelný šírka 200 mm , bal 20 m	bal	2,000	102,08	204,15	23,0
	D		723	**Zdravotechnika - plynovod**				**58,05**	
58	K	721	723120205	Potrubie z oceľových rúrok čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 - s	m	2,000	15,04	30,07	23,0
59	K	721	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50 0,003	m	2,000	2,91	5,82	23,0
60	K	721	723150366	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	2,000	9,36	18,72	23,0
61	K	721	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri	ks	1,000	2,93	2,93	23,0
62	K	721	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,036	14,00	0,50	23,0

	D		764	Konštrukcie klampiarske				2 842,08	
63	K	764	764359342	Montáž žľabov z Pz plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žľab rš 330 mm	ks	150,000	1,34	200,55	23,0
64	K	764	764367201	Strešný otvor z poplastov. Pz plechu oplechovanie strešných vikierov rozvinutej plochy	m2	16,000	37,69	603,01	23,0
65	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	80,000	1,28	102,40	23,0
66	K	764	764454204	Odpadové rúry z poplastovaného Pz plechu kruhové s priemerom do 150 mm - montá	m	42,000	6,12	257,21	23,0
67	K	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	42,000	1,26	53,05	23,0
68	K	764	764456214	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 1	ks	12,000	3,26	39,10	23,0
69	K	764	764456234	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 150 mm	ks	24,000	1,40	33,62	23,0
70	K	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mr	ks	12,000	1,22	14,59	23,0
71	K	764	764710450	Oplechovanie parapetov z plechu Ti-Zn rš. 330 mm	m	80,000	19,04	1 523,04	23,0
72	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,387	40,10	15,52	23,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				2,70	
73	K	766	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových	ks	1,000	2,70	2,70	23,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				30 069,88	
74	K	767	767585112	Montáž doplnkov podhľadov, vzduchotechnická mriežka	ks	12,000	5,48	65,70	23,0
75	M	MAT	4297002297	Krycia mriežka 250X250 z pozinkovaného plechu - pre komínový prieduch na fasáde	ks	6,000	15,16	90,94	23,0
76	M	MAT	4297002299	Krycia mriežka D 280 z pozinkovaného plechu - pre nasávanie VZT na fasáde	ks	6,000	25,20	151,19	23,0
77	M	MAT	4298401107	Koncentrická rúra s prívodom vzduchu DN 80/125 - predĺženie na zateplení 0,50 m	kus	6,000	59,35	356,10	23,0
78	M	MAT	4298401155	Prechod cez stenu 80/125 mm	kus	6,000	19,55	117,29	23,0
79	M	MAT	4298401203	Rámik do potrubia a dosteny pre nasávanie VZT potrubia	kus	6,000	4,39	26,31	23,0
80	K	767	767631108	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 700-1150	ks	4,000	37,33	149,30	23,0
81	M	MAT	6114108300	Plastové okno ATYP jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 700-1500/600 mm ,	ks	4,000	218,86	875,42	23,0
82	K	767	767631111	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 800 mm x výšky 800 mm	ks	16,000	30,22	483,58	23,0
83	M	MAT	6114102300	Plastové okno otváravo sklopné výšky/šírky 800/800 mm , P.C. 02	ks	16,000	105,13	1 682,02	23,0
84	K	767	767631116	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 800 mm x výšky 1500 mm	ks	8,000	36,64	293,15	23,0
85	M	MAT	6114113900	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1500/800 mm , P.C. 03	ks	8,000	208,40	1 667,19	23,0
86	K	767	767631117	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 700 mm x výšky 700-1400	ks	10,000	41,98	419,80	23,0
87	M	MAT	6114108000	Plastové okno ATYP jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 700-1400/1000 mm	ks	10,000	366,15	3 661,46	23,0
88	K	767	767631119	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 800 mm x výšky 1170-160(	ks	2,000	42,75	85,50	23,0
89	M	MAT	6114103000	Plastové okno ATYP pevné výšky/šírky 1170-1600/800 mm , P.C. 08	ks	2,000	307,12	614,24	23,0
90	K	767	767631322	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1200 mm	ks	4,000	46,89	187,56	23,0
91	M	MAT	6114119200	Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1200/1500 mm , P	ks	4,000	352,54	1 410,18	23,0
92	K	767	767631335	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1800 mm x výšky 1500 mm	ks	18,000	48,37	870,61	23,0
93	M	MAT	6114117700	Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1500/1800 mm	ks	18,000	367,00	6 605,98	23,0
94	K	767	767641221	Montáž dverí plastových balkónových jednodielnych so zasklením výšky 2400 mm x šl	ks	8,000	49,27	394,14	23,0
95	M	MAT	6114123600	Plastové balkónové dvere otváravo-sklopné výšky/šírky 2400/700 mm P.C. 04	ks	8,000	864,38	6 915,04	23,0
96	K	767	767641355	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením výšky 2500 mm x šíı	ks	1,000	53,73	53,73	23,0
97	M	MAT	6114124000	Plastové vstupné dvere otváravé výšky/šírky 2500/1900 mm	ks	1,000	2 107,32	2 107,32	23,0
98	K	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 dc	kg	180,000	2,06	371,52	23,0
99	K	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do	kg	180,000	1,44	259,38	23,0
100	K	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do	kg	45,000	1,41	63,27	23,0

101	K	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do	t	2,839	32,39	91,95	23,0
	D		M	Práce a dodávky M				5 423,39	
	D		21-M	Elektromontáže				5 423,39	
102	K	921	210100	PPV pre 21M - Blezkozvody , uzemnenia	kpl	1,000	1 102,63	1 102,63	23,0
103	K	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	100,000	7,68	767,70	23,0
104	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	107,000	2,21	236,26	23,0
105	K	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	20,000	1,57	31,42	23,0
106	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	12,320	2,03	25,03	23,0
107	K	921	210220028	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 n	m	120,000	1,30	156,24	23,0
108	M	MAT	1561111011	Drôt AlMgSi Rs 8 mäkký	m	120,000	6,04	725,16	23,0
109	K	921	210220031	Krabica pre blezkozvodnú svorku	ks	4,000	4,25	16,99	23,0
110	M	MAT	3450200120	Krabica pre blezkozvodnú svorku	ks	4,000	108,56	434,25	23,0
111	K	921	210220033	Ekvipotenciálny svorkovnica K12 10x2,5x95 mm + 30x4 mm montáž	ks	1,000	1,96	1,96	23,0
112	M	MAT	3540001022	Ekvipotenciálny svorkovnica K12 10x2,5x95 mm	KS	1,000	108,79	108,79	23,0
113	K	921	210220121	Pripojovacia sada D 21 zvonku podporné rúrky	ks	4,000	7,78	31,10	23,0
114	M	MAT	3540100111	Pripojovacia sada D 21 podporné rurky	ks	4,000	87,15	348,61	23,0
115	K	921	210220128	Demontáž starého blezkozvodu (50 % z ceny montáže)	‹omple	0,500	970,90	485,45	23,0
116	K	921	210220311	390 059 MV nerez D 8-10 mm	ks	10,000	0,35	3,49	23,0
117	M	MAT	3544189501	MV nerez D8-10mm	ks	10,000	7,43	74,33	23,0
118	K	921	210220381	MTZ kovová podpera vodiča M8 s plastovou podložkou	ks	40,000	0,27	10,92	23,0
119	M	MAT	3544199600	Kovova podpera vodiča M8 s plastovou podložkou	ks	40,000	6,74	269,68	23,0
120	K	921	210220401	MTZ hmoždinky	ks	40,000	0,13	5,24	23,0
121	M	MAT	3544215022	Hmoždinka do zateplenia l 100 mm	ks	40,000	1,06	42,28	23,0
122	K	921	210222222	Revízia + revízna správa blezkozvod	‹omple	1,000	545,85	545,85	23,0
				Celkom				130 599,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 01 Bytový dom , Danišovce č.150	JKSO	
Názov objektu	Odstránenie systémovej poruchy	EČO	
Názov časti		Miesto	Danišovce
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22		
Projektant	Ing. Vladimír Krajňák		
Zhotoviteľ	m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča	50476165	SK2120357316

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		29.05.2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	4 546,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	4 681,22	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	5 242,64	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 470,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		14 470,00
24	23 %	0,00 DPH	0,00
25	23 %	14 470,00 DPH	3 328,10
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**17 798,10**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

7.8.26

Dátum a popis | Pečiatka

Zhotoviteľ

7.8.26

Dátum a podpis | Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 01 Bytový dom , Danišovce č.150
Objekt: Odstránenie systémovej poruchy
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22
Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča
Dátum: 30. 5. 2025

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 546,13
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 211,99
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 823,96
99	Presun hmôt HSV	510,18
PSV	Práce a dodávky PSV	9 923,87
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	891,02
764	Konštrukcie klampiarske	552,87
767	Konštrukcie doplnkové kovové	7 434,02
771	Podlahy z dlaždíc	1 045,96
	Celkom	14 470,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 01 Bytový dom , Danišovce č.150
Objekt: Odstránenie systémovej poruchy
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22
Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča
Dátum: 30. 5. 2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**4 546,13**	
	D		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**2 211,99**	
1	K	014	622463256	Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií,náter povrchu,kod A030	m2	15,600	20,27	316,13	23,0
2	K	211	627471131	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	15,600	52,64	821,15	23,0
3	K	211	627471172	Reprofilácia spojenia vonkajšej hrany a podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.20 mı	m	15,600	41,39	645,70	23,0
4	K	014	631312121	Doplnenie existujúcich mazanín vodostavebným betónom bez poteru o ploche 1-4 m2	m3	2,340	183,33	429,00	23,0
	D		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 823,96**	
5	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m	m2	162,000	1,86	300,67	23,0
6	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	162,000	1,53	248,35	23,0
7	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,2	m2	162,000	1,62	263,09	23,0
8	K	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.	m3	2,340	89,80	210,13	23,0
9	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.r	m2	15,600	2,54	39,58	23,0
10	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10(	m2	15,600	2,04	31,82	23,0
11	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným p	t	7,880	8,10	63,84	23,0
12	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,880	4,64	36,57	23,0
13	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,880	13,86	109,23	23,0
14	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	78,800	0,49	38,93	23,0
15	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,880	7,04	55,48	23,0
16	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,880	54,10	426,28	23,0
	D		99	**Presun hmôt HSV**				**510,18**	
17	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,992	18,63	167,56	23,0
18	K	014	999289999	Dopravné náklady mimo staveniskova doprava (materiál , lešenie , výrobné kapacity)	EUR	1,000	342,63	342,63	23,0
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**9 923,87**	
	D		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**891,02**	
19	K	711	711111411	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová , stierka , betón. podklad, vodorovná	m2	15,600	7,92	123,58	23,0
20	M	MAT	2353202100	Stierkové izolácie , balenie 28 l	l	67,080	8,65	579,97	23,0
21	K	711	711741567	Zhotovenie detailov páskami na plochách vodorovných	m	17,200	3,58	61,59	23,0
22	M	MAT	5903005600	Páska tesniaca šírka 50 mm	m	18,920	6,48	122,68	23,0
23	K	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,112	28,48	3,19	23,0

	D		764	**Konštrukcie klampiarske**				**552,87**	
24	K	764	764421230	Oplechovanie ríms balkónov z poplastovaného Pz plechu rš 200 mm	m	28,080	19,69	552,87	23,0
	D		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**7 434,02**	
25	K	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 dc	kg	929,280	2,71	2 516,49	23,0
26	M	MAT	55396100009	Obnova atypické balkónove zábradie s výplňou lexan výška 1300 dlžka 2960 mm	‹omple	4,000	430,38	1 721,54	23,0
27	M	MAT	55396100010	Obnova atypické balkónove zábradie s výplňou lexan výška 1300 dlžka 4080 mm	‹omple	4,000	433,41	1 733,64	23,0
28	K	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do	kg	844,800	1,73	1 462,35	23,0
	D		771	**Podlahy z dlaždíc**				**1 045,96**	
29	K	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výš	m	17,200	3,63	62,37	23,0
30	K	771	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz.	m2	15,600	25,50	397,83	23,0
31	M	MAT	5976404700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 300x300x10 1 la	m2	17,503	29,90	523,39	23,0
32	K	771	771589795	Príplatok k cene za škárovanie flex	m2	15,600	3,62	56,49	23,0
33	K	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,412	14,29	5,89	23,0
				Celkom				14 470,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 01 Bytový dom , Danišovce č.150	JKSO	
Názov objektu	Iná modernizácia bytového domu	EČO	
Názov časti		Miesto	Danišovce
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22		
Projektant	Ing. Vladimír Krajňák		
Zhotoviteľ	m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča	50476165	SK2120357316

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		29.05.2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	982,38	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	2 628,88	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	17 466,96	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	12 404,59				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	2 695,20				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		36 178,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		36 178,00
		24	23 %	-0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	23 %	36 178,00 DPH	8 320,94
7.8.2025		26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**44 498,94**
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
7.8.2025		28	Kĺzavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 01 Bytový dom , Danišovce č.150
Objekt: Iná modernizácia bytového domu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22
Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča
Dátum: 30. 5. 2025

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	982,38
1	Zemné práce	522,87
5	Komunikácie	459,51
PSV	Práce a dodávky PSV	20 095,83
762	Konštrukcie tesárske	3 813,84
764	Konštrukcie klampiarske	2 404,44
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	12 898,35
771	Podlahy z dlaždíc	778,62
784	Dokončovacie práce - maľby	200,59
M	Práce a dodávky M	15 099,79
21-M	Elektromontáže	14 197,16
22-M	Montáže bleskozvod	902,63
	Celkom	36 178,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 01 Bytový dom , Danišovce č.150
Objekt: Iná modernizácia bytového domu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22
Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča
Dátum: 30. 5. 2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**982,38**	
	D		1	**Zemné práce**				**522,87**	
1	K	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m2 0,154 t	m2	28,000	3,69	103,26	23,0
2	K	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 d	m2	28,000	14,99	419,61	23,0
	D		5	**Komunikácie**				**459,51**	
3	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	28,000	16,41	459,51	23,0
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**20 095,83**	
	D		762	**Konštrukcie tesárske**				**3 813,84**	
4	K	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 m	m2	317,000	2,87	908,52	23,0
5	K	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 c	m2	317,000	1,85	586,77	23,0
6	M	MAT	6051020100	Strešné laty , kontralaty SM/JD akosť II 18-22x170-240	m3	3,962	438,80	1 738,51	23,0
7	K	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 mn	m2	317,000	1,52	482,79	23,0
8	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,179	44,63	97,25	23,0
	D		764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 404,44**	
9	K	764	764292250	Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu, úžľabie rš 660 mm	m	19,000	69,59	1 322,15	23,0
10	K	764	764322230	Oplechovanie z poplastovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš	m	65,600	13,92	913,02	23,0
11	K	764	764339210	Lemovanie z poplastovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej kr	m2	2,400	70,53	169,27	23,0
	D		765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**12 898,35**	
12	K	765	765311511	Krytina keramická jednoduchá strecha krytie na sucho	m2	317,700	17,63	5 601,05	23,0
13	M	MAT	5966001000	Škridla bobrovka základná segmentový rez18x38 cm	ks	270,000	1,95	526,50	23,0
14	K	765	765311532	Krytina keramická hrebeň z hrebenáčov nosových na sucho s pásom samolepiacim	m	35,000	70,43	2 464,95	23,0
15	K	765	765311542	Krytina keramická nárožie z hrebenáčov nosových na sucho s pásom samolepiacim	m	5,600	60,96	341,35	23,0
16	K	765	765311551	Krytina keramická zakončenie štítových hran škridlami krajovými s ozubom	m	19,000	19,78	375,84	23,0
17	K	765	765311583	Krytina keramická bobrovka prirezanie škridly	m	30,000	7,74	232,29	23,0
18	K	765	765311813	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel polka na ďalšie použitie 0,0340 t	m2	317,800	4,01	1 275,01	23,0
19	K	765	765318863	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z hrebenáčov na ďalšie použitie 0,0110 t	m	86,400	4,70	405,65	23,0
20	K	765	765901102	Pokrytie strechy fóliou priepustnou 140 GR/M2 sklon 22-35 st	m2	320,000	3,23	1 032,96	23,0
21	K	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	25,368	25,34	642,75	23,0
	D		771	**Podlahy z dlaždíc**				**778,62**	

22	K	771	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 200›	m2	16,000	25,42	406,72	23,0
23	M	MAT	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 200x200x11 3 Ia	m2	16,320	22,30	363,87	23,0
24	K	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,495	16,21	8,03	23,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				200,59	
25	K	784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiı	m2	56,000	0,85	47,77	23,0
26	K	784	784451471	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás.	m2	56,000	2,73	152,82	23,0
	D		M	Práce a dodávky M				15 099,79	
	D		21-M	Elektromontáže				14 197,16	
27	K	921	210071001	Ekvipotenciálny svorkovnica - montáž	ks	1,000	14,19	14,19	23,0
28	M	MAT	3580760993	Ekvipotenciálna prípojnice a svorková skrutka OEZ	ks	1,000	88,45	88,45	23,0
29	K	921	210100	PPV pre 21M - Blezkozvody , uzemnenia	kpl	1,000	835,35	835,35	23,0
30	K	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	15,000	1,54	23,13	23,0
31	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	9,240	2,08	19,20	23,0
32	K	921	210220032	Pripojovací prvok so s vorníkom D 10-50 mm	ks	6,000	2,03	12,16	23,0
33	M	MAT	3540100100	Pripojovací prvok so svorníkom d 10-50 mm	ks	6,000	188,50	1 130,97	23,0
34	K	921	210220048	MTZ DehnVentil , 1+2+3	ks	1,000	8,00	8,00	23,0
35	M	MAT	3540001033	Ventil 1+2+3	KS	1,000	1 710,97	1 710,97	23,0
36	K	921	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	110,000	4,47	492,03	23,0
37	M	MAT	3410406400	Vodič HVI light plus D 21	m	110,000	60,16	6 618,04	23,0
38	K	921	210220111	Medzikrokvový držia jímača na strechu	m	6,000	69,70	418,19	23,0
39	M	MAT	3111042100	Držiak strešný medzikrokvový	ks	6,000	232,01	1 392,08	23,0
40	K	921	210220112	Prechodka pre jímač cez strechu	ks	6,000	12,36	74,16	23,0
41	M	MAT	3540001000	Prechodka pre jímač cez strechu	KS	6,000	102,75	616,49	23,0
42	K	921	210220128	Demontáž starého blezkozvodu (50 % z ceny montáže)	‹omple	0,500	402,71	201,35	23,0
43	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	7,000	2,55	17,86	23,0
44	M	MAT	3544187500	Svorka kríž SK vodič D6-10MM	ks	7,000	3,34	23,41	23,0
45	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	16,000	3,59	57,36	23,0
46	M	MAT	3540406900	HR-Svorka SS okapová	ks	16,000	6,28	100,43	23,0
47	K	921	210222222	Revízia + revízna správa blezkozvod	‹omple	1,000	343,34	343,34	23,0
	D		22-M	Montáže blezkozvod				902,63	
48	K	922	220040341	Podpera vedenia D 20/23 na sedlové strechy	ks	50,000	2,90	144,95	23,0
49	M	MAT	3544141500	Podpera ved. d 20/23 sedlové strechy	ks	50,000	6,31	315,35	23,0
50	K	922	220040342	MTZ podpera na hrebenáče	ks	20,000	1,89	37,86	23,0
51	M	MAT	3544192500	Podpera na hrebenáče nerez	ks	20,000	7,58	151,54	23,0
52	K	922	220040344	MTZ 335 mm nerez/plast	ks	34,000	0,45	15,27	23,0
53	M	MAT	3560100100	nerez/plast 335 mm	ks	34,000	6,99	237,66	23,0
				Celkom				36 178,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 02 Bytový dom , Danišov** Dátum: 30. 5. 2025

Objednávateľ Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22 Projektant: Ing. Vladimír Krajňák

Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
BD151	**Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 02 Bytový dom , Danišovce č.151**	**181 247,00**	**41 686,81**	**222 933,81**	**181 247,00**	**0,00**	**0,00**
1	Zateplenie bytového domu	130 599,00	30 037,77	160 636,77	130 599,00	0,00	0,00
2	Odstránenie systémovej poruchy	14 470,00	3 328,10	17 798,10	14 470,00	0,00	0,00
3	Iná modernizácia bytového domu	36 178,00	8 320,94	44 498,94	36 178,00	0,00	0,00
	Celkom	**181 247,00**	**41 686,81**	**222 933,81**	**181 247,00**	**0,00**	**0,00**



m-flak s. r. o.
Krivánska 3362/7
Levoča 054 01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 02 Bytový dom , Danišovce č.151	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie bytového domu	EČO	
Názov časti		Miesto	Danišovce
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22		
Projektant	Ing. Vladimír Krajňák		
Zhotoviteľ	m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča	50476165	SK2120357316

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		29.05.2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 027,45	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	67 194,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	44 929,05	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	12 024,21	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	2 264,39				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	3 159,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		130 599,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		130 599,00
24	23 %	0,00 DPH	0,00
25	23 %	130 599,00 DPH	30 037,77
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**160 636,77**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

7.8.2025

Dátum a popis | Pečiatka

Zhotoviteľ

7.8.2025

Dátum a podpis | Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 02 Bytový dom , Danišovce č.151
Objekt: Zateplenie bytového domu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22
Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča
Dátum: 30. 5. 2025

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	68 222,35
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	59 636,69
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 365,80
99	Presun hmôt HSV	1 219,85
PSV	Práce a dodávky PSV	56 953,26
712	Izolácie striech	2 165,11
713	Izolácie tepelné	21 815,45
723	Zdravotechnika - plynovod	58,05
764	Konštrukcie klampiarske	2 842,08
766	Konštrukcie stolárske	2,70
767	Konštrukcie doplnkové kovové	30 069,88
M	Práce a dodávky M	5 423,39
21-M	Elektromontáže	5 423,39
	Celkom	130 599,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 02 Bytový dom , Danišovce č.151
Objekt: Zateplenie bytového domu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22
Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča
Dátum: 30. 5. 2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				68 222,35	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				59 636,69	
1	K	011	611461114	Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky stropov,regulácia nasiakavosti náterom	m2	13,000	1,58	20,49	23,0
2	K	011	611474100	Vnutorná omietka stropu silikon 2 mm	m2	13,000	12,19	158,50	23,0
3	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	203,000	1,85	375,96	23,0
4	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	56,000	16,15	904,46	23,0
5	K	011	612464231	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1 mm	m2	56,000	12,60	705,38	23,0
6	K	011	612465114	Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náteror	m2	56,000	1,84	102,76	23,0
7	K	011	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	56,000	2,02	113,01	23,0
8	K	011	612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežk	m2	56,000	5,74	321,55	23,0
9	K	014	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ial1 -50% hladk	m2	80,000	7,73	618,16	23,0
10	K	011	622464143.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikónová roztieraná stredozrnná - za	m2	562,000	15,19	8 535,66	23,0
11	K	011	622464143.2	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikónová roztieraná stredozrnná - O:	m2	56,000	15,63	875,50	23,0
12	K	011	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Marmolit mramorové zrná,strednozrnná	m2	52,000	26,63	1 384,60	23,0
13	K	011	622466115	Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky vonk.stien,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	562,000	1,69	948,09	23,0
14	K	014	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok plôch	m2	80,000	1,93	154,00	23,0
15	K	014	622902110	Očistenie po opravách vonkajších omietok kamenných rims, šambrán	m2	22,000	2,36	51,96	23,0
16	K	014	624481111	Prekrytie škár rabicovým pletivom z lešeňovej klietky (s dodaním hmôt) šírka pruhu 12	m	160,000	7,23	1 156,96	23,0
17	K	011	625251040	Zateplenie doskami MV - ETICS hr. 3cm - Ostenia	m2	56,000	36,01	2 016,73	23,0
18	K	011	625251140	Zateplenie doskami MV - ETICS hr.15cm	m2	562,000	63,00	35 404,88	23,0
19	K	011	625251170	Zateplenie doskami MV - ETICS hr.16cm - strop zádverie	m2	8,500	72,96	620,12	23,0
20	K	011	625251180	Zateplenie doskami MV - ETICS hr.22cm - strop nad vonkajším priestorom	m2	4,500	87,39	393,24	23,0
21	K	011	625256113	Zateplovací systém STYRODUR XPS hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	82,800	31,84	2 636,52	23,0
22	K	011	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg , ETICS hr. 5cm - Balkóny	m2	22,000	35,46	780,14	23,0
23	K	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	78,300	4,22	330,58	23,0
24	M	MAT	6119000100	Parapetná doska vlhkostivzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát 0,7 mm šírka 150	m	78,300	13,12	1 027,45	23,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 365,80	
25	K	003	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 10 m	m2	717,000	2,00	1 432,57	23,0
26	K	003	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 1(	m2	717,000	1,64	1 177,31	23,0

27	K	003	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia k cene 941942001	m2	717,000	1,39	997,35	23,0
28	K	003	944945012	Montáž záchytnej striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do	m	69,000	8,16	563,25	23,0
29	K	003	944945812	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, ší	m	69,000	2,11	145,66	23,0
30	K	011	953945108	Profil soklový hliníkový Sl 16	m	70,000	8,40	588,00	23,0
31	K	011	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný 03-4370+03-4520	m	80,000	3,91	313,04	23,0
32	K	011	953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže	m	46,000	2,84	130,50	23,0
33	K	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	124,000	1,18	146,82	23,0
34	K	013	968062371	Demontáž pôvodných plastových okien	m2	106,320	8,18	870,12	23,0
35	K	013	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50	m2	30,000	1,14	34,26	23,0
36	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným p	t	10,927	7,70	84,18	23,0
37	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,927	13,31	145,45	23,0
38	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,635	0,48	26,06	23,0
39	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,927	7,83	85,60	23,0
40	K	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a	t	10,927	4,26	46,49	23,0
41	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,927	53,00	579,14	23,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 219,85	
42	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	56,624	21,54	1 219,85	23,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				56 953,26	
	D		712	Izolácie striech				2 165,11	
43	K	711	712500831	Odstránenie povlakovej krytiny na oblých a šikmých strechách nad 30 st., jednovrstvo	m2	317,000	0,33	103,98	23,0
44	K	711	712670030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech oblých a šikmých nad 30 st., fóliou PVC pripevne	m2	317,000	6,50	2 061,13	23,0
	D		713	Izolácie tepelné				21 815,45	
45	K	713	713146211	Montáž tepelnej izolácie striech so sklonom nad 40 st fukanou minerálnou izoláciou hr	m3	10,000	11,15	111,51	23,0
46	M	MAT	283017100304	Pás úžľabný zvarovatelný šírka 200 mm , bal 20 m	bal	3,000	92,65	277,94	23,0
47	M	MAT	283017100220	Kotviaca skrutka na kotvenie izolácie 8x200 mm , bal. 75 ks	ks	150,000	27,07	4 059,75	23,0
48	M	MAT	283017100503	Páska universálna lepiaca jednostranná 2500x6 cm , bal 25 m	ks	16,000	24,77	396,30	23,0
49	K	713	713146221	Montáž tepelnej izolácie striech so sklonom nad 40 st fukanou minerálnou izoláciou hr	m3	19,800	9,31	184,26	23,0
50	K	713	713161630	Izolácie tepelné striech šikmých - polyizokanutárovej peny na báze polyuretanu (PIR)	m2	317,000	6,23	1 973,96	23,0
51	M	MAT	2837638100	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre izoláciu šikmých striech , hrúbka 80 mm , 2380x	m2	323,340	33,98	10 986,45	23,0
52	M	MAT	6310170901	Minerálna vlna volne uložená na strojové spracovanie , 30 kg/m3 , bal 15 kg	kg	894,000	1,70	1 518,91	23,0
53	M	MAT	6735221100	Fólia difúzna 110 GR/M2 , bal 75 m2	m2	365,000	1,01	368,65	23,0
54	M	MAT	2731000420	Páska UNI 30mmx30m-čierna	m	420,000	1,99	836,22	23,0
55	K	713	713161690	Pás na utesnenie hrebeňa , nárožia a úžliabia	m	55,000	4,74	260,43	23,0
56	K	713	713191593	Izolácie prestupov cez strešný plášť a parozábranu s priemerom od 13-30 cm páskou	m2	25,000	25,48	636,93	23,0
57	M	MAT	283017100303	Pás hrebeňový zvarovatelný šírka 200 mm , bal 20 m	bal	2,000	102,08	204,15	23,0
	D		723	Zdravotechnika - plynovod				58,05	
58	K	721	723120205	Potrubie z oceľových rúrok čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 - s	m	2,000	15,04	30,07	23,0
59	K	721	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50 0,003	m	2,000	2,91	5,82	23,0
60	K	721	723150366	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	2,000	9,36	18,72	23,0
61	K	721	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri	ks	1,000	2,93	2,93	23,0
62	K	721	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,036	14,00	0,50	23,0

	D		764	Konštrukcie klampiarske				2 842,08	
63	K	764	764359342	Montáž žľabov z Pz plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žľab rš 330 mm	ks	150,000	1,34	200,55	23,0
64	K	764	764367201	Strešný otvor z poplastov. Pz plechu oplechovanie strešných vikierov rozvinutej plochy	m2	16,000	37,69	603,01	23,0
65	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	80,000	1,28	102,40	23,0
66	K	764	764454204	Odpadové rúry z poplastovaného Pz plechu kruhové s priemerom do 150 mm - montá	m	42,000	6,12	257,21	23,0
67	K	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	42,000	1,26	53,05	23,0
68	K	764	764456214	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 1	ks	12,000	3,26	39,10	23,0
69	K	764	764456234	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 150 mm	ks	24,000	1,40	33,62	23,0
70	K	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mr	ks	12,000	1,22	14,59	23,0
71	K	764	764710450	Oplechovanie parapetov z plechu Ti-Zn rš. 330 mm	m	80,000	19,04	1 523,04	23,0
72	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,387	40,10	15,52	23,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				2,70	
73	K	766	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových	ks	1,000	2,70	2,70	23,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				30 069,88	
74	K	767	767585112	Montáž doplnkov podhľadov, vzduchotechnická mriežka	ks	12,000	5,48	65,70	23,0
75	M	MAT	4297002297	Krycia mriežka 250X250 z pozinkovaného plechu - pre komínový prieduch na fasáde	ks	6,000	15,16	90,94	23,0
76	M	MAT	4297002299	Krycia mriežka D 280 z pozinkovaného plechu - pre nasávanie VZT na fasáde	ks	6,000	25,20	151,19	23,0
77	M	MAT	4298401107	Koncentrická rúra s prívodom vzduchu DN 80/125 - predĺženie na zateplení 0,50 m	kus	6,000	59,35	356,10	23,0
78	M	MAT	4298401155	Prechod cez stenu 80/125 mm	kus	6,000	19,55	117,29	23,0
79	M	MAT	4298401203	Rámik do potrubia a dosteny pre nasávanie VZT potrubia	kus	6,000	4,39	26,31	23,0
80	K	767	767631108	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 700-1150	ks	4,000	37,33	149,30	23,0
81	M	MAT	6114108300	Plastové okno ATYP jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 700-1500/600 mm ,	ks	4,000	218,86	875,42	23,0
82	K	767	767631111	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 800 mm x výšky 800 mm	ks	16,000	30,22	483,58	23,0
83	M	MAT	6114102300	Plastové okno otváravo sklopné výšky/šírky 800/800 mm , P.C. 02	ks	16,000	105,13	1 682,02	23,0
84	K	767	767631116	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 800 mm x výšky 1500 mm	ks	8,000	36,64	293,15	23,0
85	M	MAT	6114113900	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1500/800 mm , P.C. 03	ks	8,000	208,40	1 667,19	23,0
86	K	767	767631117	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 700 mm x výšky 700-1400	ks	10,000	41,98	419,80	23,0
87	M	MAT	6114108000	Plastové okno ATYP jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 700-1400/1000 mm	ks	10,000	366,15	3 661,46	23,0
88	K	767	767631119	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 800 mm x výšky 1170-160(	ks	2,000	42,75	85,50	23,0
89	M	MAT	6114103000	Plastové okno ATYP pevné výšky/šírky 1170-1600/800 mm , P.C. 08	ks	2,000	307,12	614,24	23,0
90	K	767	767631322	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1200 mm	ks	4,000	46,89	187,56	23,0
91	M	MAT	6114119200	Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1200/1500 mm , P	ks	4,000	352,54	1 410,18	23,0
92	K	767	767631335	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1800 mm x výšky 1500 mm	ks	18,000	48,37	870,61	23,0
93	M	MAT	6114117700	Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1500/1800 mm	ks	18,000	367,00	6 605,98	23,0
94	K	767	767641221	Montáž dverí plastových balkónových jednodielnych so zasklením výšky 2400 mm x šl	ks	8,000	49,27	394,14	23,0
95	M	MAT	6114123600	Plastové balkónové dvere otváravo-sklopné výšky/šírky 2400/700 mm P.C. 04	ks	8,000	864,38	6 915,04	23,0
96	K	767	767641355	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením výšky 2500 mm x šíı	ks	1,000	53,73	53,73	23,0
97	M	MAT	6114124000	Plastové vstupné dvere otváravé výšky/šírky 2500/1900 mm	ks	1,000	2 107,32	2 107,32	23,0
98	K	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 dc	kg	180,000	2,06	371,52	23,0
99	K	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do	kg	180,000	1,44	259,38	23,0
100	K	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do	kg	45,000	1,41	63,27	23,0

101	K	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do	t	2,839	32,39	91,95	23,0
	D		M	Práce a dodávky M				5 423,39	
	D		21-M	Elektromontáže				5 423,39	
102	K	921	210100	PPV pre 21M - Blezkozvody , uzemnenia	kpl	1,000	1 102,63	1 102,63	23,0
103	K	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	100,000	7,68	767,70	23,0
104	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	107,000	2,21	236,26	23,0
105	K	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	20,000	1,57	31,42	23,0
106	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	12,320	2,03	25,03	23,0
107	K	921	210220028	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 n	m	120,000	1,30	156,24	23,0
108	M	MAT	1561111011	Drôt AlMgSi Rs 8 mäkký	m	120,000	6,04	725,16	23,0
109	K	921	210220031	Krabica pre blezkozvodnú svorku	ks	4,000	4,25	16,99	23,0
110	M	MAT	3450200120	Krabica pre blezkozvodnú svorku	ks	4,000	108,56	434,25	23,0
111	K	921	210220033	Ekvipotenciálny svorkovnica K12 10x2,5x95 mm + 30x4 mm montáž	ks	1,000	1,96	1,96	23,0
112	M	MAT	3540001022	Ekvipotenciálny svorkovnica K12 10x2,5x95 mm	KS	1,000	108,79	108,79	23,0
113	K	921	210220121	Pripojovacia sada D 21 zvonku podporné rúrky	ks	4,000	7,78	31,10	23,0
114	M	MAT	3540100111	Pripojovacia sada D 21 podporné rurky	ks	4,000	87,15	348,61	23,0
115	K	921	210220128	Demontáž starého blezkozvodu (50 % z ceny montáže)	‹omple	0,500	970,90	485,45	23,0
116	K	921	210220311	390 059 MV nerez D 8-10 mm	ks	10,000	0,35	3,49	23,0
117	M	MAT	3544189501	MV nerez D8-10mm	ks	10,000	7,43	74,33	23,0
118	K	921	210220381	MTZ kovová podpera vodiča M8 s plastovou podložkou	ks	40,000	0,27	10,92	23,0
119	M	MAT	3544199600	Kovova podpera vodiča M8 s plastovou podložkou	ks	40,000	6,74	269,68	23,0
120	K	921	210220401	MTZ hmoždinky	ks	40,000	0,13	5,24	23,0
121	M	MAT	3544215022	Hmoždinka do zateplenia l 100 mm	ks	40,000	1,06	42,28	23,0
122	K	921	210222222	Revízia + revízna správa blezkozvod	‹omple	1,000	545,85	545,85	23,0
				Celkom				130 599,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 02 Bytový dom , Danišovce č.151	JKSO	
Názov objektu	Odstránenie systémovej poruchy	EČO	
Názov časti		Miesto	Danišovce
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22		
Projektant	Ing. Vladimír Krajňák		
Zhotoviteľ	m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča	50476165	SK2120357316

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		29.05.2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	4 546,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	4 681,22	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	5 242,64	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 470,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		14 470,00
		24	23 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	23 %	14 470,00 DPH	3 328,10
4.8.2025		26	Cena s DPH (r. 23-25)		17 798,10
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
4.8.2025		28	Kĺzavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 02 Bytový dom , Danišovce č.151
Objekt: Odstránenie systémovej poruchy
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22
Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča
Dátum: 30. 5. 2025

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 546,13
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 211,99
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 823,96
99	Presun hmôt HSV	510,18
PSV	Práce a dodávky PSV	9 923,87
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	891,02
764	Konštrukcie klampiarske	552,87
767	Konštrukcie doplnkové kovové	7 434,02
771	Podlahy z dlaždic	1 045,96
	Celkom	14 470,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 02 Bytový dom , Danišovce č.151
Objekt: Odstránenie systémovej poruchy
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22
Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča
Dátum: 30. 5. 2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**4 546,13**	
	D		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**2 211,99**	
1	K	014	622463256	Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií,náter povrchu,kod A030	m2	15,600	20,27	316,13	23,0
2	K	211	627471131	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	15,600	52,64	821,15	23,0
3	K	211	627471172	Reprofilácia spojenia vonkajšej hrany a podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.20 mı	m	15,600	41,39	645,70	23,0
4	K	014	631312121	Doplnenie existujúcich mazanín vodostavebným betónom bez poteru o ploche 1-4 m2	m3	2,340	183,33	429,00	23,0
	D		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 823,96**	
5	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m	m2	162,000	1,86	300,67	23,0
6	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	162,000	1,53	248,35	23,0
7	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,2	m2	162,000	1,62	263,09	23,0
8	K	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.	m3	2,340	89,80	210,13	23,0
9	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.r	m2	15,600	2,54	39,58	23,0
10	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10(	m2	15,600	2,04	31,82	23,0
11	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným p	t	7,880	8,10	63,84	23,0
12	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,880	4,64	36,57	23,0
13	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,880	13,86	109,23	23,0
14	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	78,800	0,49	38,93	23,0
15	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,880	7,04	55,48	23,0
16	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,880	54,10	426,28	23,0
	D		99	**Presun hmôt HSV**				**510,18**	
17	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,992	18,63	167,56	23,0
18	K	014	999289999	Dopravné náklady mimo staveniskova doprava (materiál , lešenie , výrobné kapacity)	EUR	1,000	342,63	342,63	23,0
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**9 923,87**	
	D		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**891,02**	
19	K	711	711111411	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová , stierka , betón. podklad, vodorovná	m2	15,600	7,92	123,58	23,0
20	M	MAT	2353202100	Stierkové izolácie , balenie 28 l	l	67,080	8,65	579,97	23,0
21	K	711	711741567	Zhotovenie detailov páskami na plochách vodorovných	m	17,200	3,58	61,59	23,0
22	M	MAT	5903005600	Páska tesniaca šírka 50 mm	m	18,920	6,48	122,68	23,0
23	K	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,112	28,48	3,19	23,0

	D		764	**Konštrukcie klampiarske**				**552,87**	
24	K	764	764421230	Oplechovanie ríms balkónov z poplastovaného Pz plechu rš 200 mm	m	28,080	19,69	552,87	23,0
	D		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**7 434,02**	
25	K	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 dc	kg	929,280	2,71	2 516,49	23,0
26	M	MAT	55396100009	Obnova atypické balkónove zábradie s výplňou lexan výška 1300 dlžka 2960 mm	‹omple	4,000	430,38	1 721,54	23,0
27	M	MAT	55396100010	Obnova atypické balkónove zábradie s výplňou lexan výška 1300 dlžka 4080 mm	‹omple	4,000	433,41	1 733,64	23,0
28	K	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do	kg	844,800	1,73	1 462,35	23,0
	D		771	**Podlahy z dlaždíc**				**1 045,96**	
29	K	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výš	m	17,200	3,63	62,37	23,0
30	K	771	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz.	m2	15,600	25,50	397,83	23,0
31	M	MAT	5976404700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 300x300x10 1 Ia	m2	17,503	29,90	523,39	23,0
32	K	771	771589795	Príplatok k cene za škárovanie flex	m2	15,600	3,62	56,49	23,0
33	K	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,412	14,29	5,89	23,0
				Celkom				14 470,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 02 Bytový dom , Danišovce č.151	JKSO	
Názov objektu	Iná modernizácia bytového domu	EČO	
Názov časti		Miesto	Danišovce
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22		
Projektant	Ing. Vladimír Krajňák		
Zhotoviteľ	m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča	50476165	SK2120357316

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		29.05.2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	982,38	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	2 628,88	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	17 466,96	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	12 404,59				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	2 695,20				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		36 178,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		36 178,00
24	23 %	-0,00 DPH	0,00
25	23 %	36 178,00 DPH	8 320,94
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**44 498,94**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 02 Bytový dom , Danišovce č.151
Objekt: Iná modernizácia bytového domu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22
Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča
Dátum: 30. 5. 2025

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	982,38
1	Zemné práce	522,87
5	Komunikácie	459,51
PSV	Práce a dodávky PSV	20 095,83
762	Konštrukcie tesárske	3 813,84
764	Konštrukcie klampiarske	2 404,44
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	12 898,35
771	Podlahy z dlaždíc	778,62
784	Dokončovacie práce - maľby	200,59
M	Práce a dodávky M	15 099,79
21-M	Elektromontáže	14 197,16
22-M	Montáže blezkozvod	902,63
	Celkom	36 178,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti stavby SO 02 Bytový dom , Danišovce č.151
Objekt: Iná modernizácia bytového domu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Danišovce , Danišovce č.33 , 053 22
Zhotoviteľ: m-flak s.r.o. , Krivánska 3362/7 , Levoča
Dátum: 30. 5. 2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				982,38	
	D		1	Zemné práce				522,87	
1	K	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m2 0,154 t	m2	28,000	3,69	103,26	23,0
2	K	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 d	m2	28,000	14,99	419,61	23,0
	D		5	Komunikácie				459,51	
3	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	28,000	16,41	459,51	23,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 095,83	
	D		762	Konštrukcie tesárske				3 813,84	
4	K	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 m	m2	317,000	2,87	908,52	23,0
5	K	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 c	m2	317,000	1,85	586,77	23,0
6	M	MAT	6051020100	Strešné laty , kontralaty SM/JD akosť II 18-22x170-240	m3	3,962	438,80	1 738,51	23,0
7	K	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 mn	m2	317,000	1,52	482,79	23,0
8	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,179	44,63	97,25	23,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				2 404,44	
9	K	764	764292250	Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu, úžľabie rš 660 mm	m	19,000	69,59	1 322,15	23,0
10	K	764	764322230	Oplechovanie z poplastovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš	m	65,600	13,92	913,02	23,0
11	K	764	764339210	Lemovanie z poplastovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej kr	m2	2,400	70,53	169,27	23,0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				12 898,35	
12	K	765	765311511	Krytina keramická jednoduchá strecha krytie na sucho	m2	317,700	17,63	5 601,05	23,0
13	M	MAT	5966001000	Škridla bobrovka základná segmentový rez18x38 cm	ks	270,000	1,95	526,50	23,0
14	K	765	765311532	Krytina keramická hrebeň z hrebenáčov nosových na sucho s pásom samolepiacim	m	35,000	70,43	2 464,95	23,0
15	K	765	765311542	Krytina keramická nárožie z hrebenáčov nosových na sucho s pásom samolepiacim	m	5,600	60,96	341,35	23,0
16	K	765	765311551	Krytina keramická zakončenie štítových hran škridlami krajovými s ozubom	m	19,000	19,78	375,84	23,0
17	K	765	765311583	Krytina keramická bobrovka prirezanie škridly	m	30,000	7,74	232,29	23,0
18	K	765	765311813	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel polka na ďalšie použitie 0,0340 t	m2	317,800	4,01	1 275,01	23,0
19	K	765	765318863	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z hrebenáčov na ďalšie použitie 0,0110 t	m	86,400	4,70	405,65	23,0
20	K	765	765901102	Pokrytie strechy fóliou priepustnou 140 GR/M2 sklon 22-35 st	m2	320,000	3,23	1 032,96	23,0
21	K	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	25,368	25,34	642,75	23,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				778,62	

22	K	771	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 200›	m2	16,000	25,42	406,72	23,0
23	M	MAT	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 200x200x11 3 Ia	m2	16,320	22,30	363,87	23,0
24	K	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,495	16,21	8,03	23,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				200,59	
25	K	784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiı	m2	56,000	0,85	47,77	23,0
26	K	784	784451471	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás.	m2	56,000	2,73	152,82	23,0
	D		M	Práce a dodávky M				15 099,79	
	D		21-M	Elektromontáže				14 197,16	
27	K	921	210071001	Ekvipotenciálny svorkovnica - montáž	ks	1,000	14,19	14,19	23,0
28	M	MAT	3580760993	Ekvipotenciálna prípojnice a svorková skrutka OEZ	ks	1,000	88,45	88,45	23,0
29	K	921	210100	PPV pre 21M - Blezkozvody , uzemnenia	kpl	1,000	835,35	835,35	23,0
30	K	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	15,000	1,54	23,13	23,0
31	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	9,240	2,08	19,20	23,0
32	K	921	210220032	Pripojovací prvok so s vorníkom D 10-50 mm	ks	6,000	2,03	12,16	23,0
33	M	MAT	3540100100	Pripojovací prvok so svorníkom d 10-50 mm	ks	6,000	188,50	1 130,97	23,0
34	K	921	210220048	MTZ DehnVentil , 1+2+3	ks	1,000	8,00	8,00	23,0
35	M	MAT	3540001033	Ventil 1+2+3	KS	1,000	1 710,97	1 710,97	23,0
36	K	921	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	110,000	4,47	492,03	23,0
37	M	MAT	3410406400	Vodič HVI light plus D 21	m	110,000	60,16	6 618,04	23,0
38	K	921	210220111	Medzikrokvový držia jímača na strechu	m	6,000	69,70	418,19	23,0
39	M	MAT	3111042100	Držiak strešný medzikrokvový	ks	6,000	232,01	1 392,08	23,0
40	K	921	210220112	Prechodka pre jímač cez strechu	ks	6,000	12,36	74,16	23,0
41	M	MAT	3540001000	Prechodka pre jímač cez strechu	KS	6,000	102,75	616,49	23,0
42	K	921	210220128	Demontáž starého blezkozvodu (50 % z ceny montáže)	‹omple	0,500	402,71	201,35	23,0
43	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	7,000	2,55	17,86	23,0
44	M	MAT	3544187500	Svorka kríž SK vodič D6-10MM	ks	7,000	3,34	23,41	23,0
45	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	16,000	3,59	57,36	23,0
46	M	MAT	3540406900	HR-Svorka SS okapová	ks	16,000	6,28	100,43	23,0
47	K	921	210222222	Revízia + revízna správa blezkozvod	‹omple	1,000	343,34	343,34	23,0
	D		22-M	Montáže blezkozvod				902,63	
48	K	922	220040341	Podpera vedenia D 20/23 na sedlové strechy	ks	50,000	2,90	144,95	23,0
49	M	MAT	3544141500	Podpera ved. d 20/23 sedlové strechy	ks	50,000	6,31	315,35	23,0
50	K	922	220040342	MTZ podpera na hrebenáče	ks	20,000	1,89	37,86	23,0
51	M	MAT	3544192500	Podpera na hrebenáče nerez	ks	20,000	7,58	151,54	23,0
52	K	922	220040344	MTZ 335 mm nerez/plast	ks	34,000	0,45	15,27	23,0
53	M	MAT	3560100100	nerez/plast 335 mm	ks	34,000	6,99	237,66	23,0
				Celkom				36 178,00	